

№ проекта по порядку	Наименование инвестиционного проекта	Ед. изм.	Количество	Период реализации	Объем финансирования всего, млн руб. 2012-2020 гг.	Причины изменения
	Наименование системы коммунальной инфраструктуры №2: система электроснабжения					
1	Проект 1.					
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				819,2	
1.1	Проведение энергетических обследований (ВЛ 292,467 км; КЛ 157,562 км; ТП - 153 шт; ПС 5 шт.)	ед.	2	2017	1,5	
1.2	Создание Автоматизированной системы коммерческого учета для учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ОАО "Тюменьэнерго"			2016	85	
1.3	Модернизация системы учета электрической энергии в энергосистеме МО г. Салехард на 2015–2017 годы			2016-2020	230	
1.4	Сертификация АРВ электростанций ТЭС-14, ГТЭС-1, ГТЭС-2			2017	500	
1.5	Нерегулируемая конденсаторная установка 1200 квар	ед.	1	2018	1,5	
1.6	Нерегулируемая конденсаторная установка 200 квар	ед.	1	2018	1,2	
2.	Проект 2.					
	Строительство головных объектов электроснабжения				4035,5	
2.1	Строительство новой ТП №120 6/0,4 кВ в квартале №22, в том числе ПИР	ед.	1	2015	26	
2.2	Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ в планировочном квартале 01:49:20 (Ангальский мыс), в том числе ПИР	ед.	1	2016	28	
2.3	Строительство новой ТП 2х1000 6/0,4 кВ часть квартала №48 в границах улиц Республики Мичурина-Глазкова-Трудовая, в том числе ПИР	ед.	1	2016	32	
2.4	Строительство новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ ул. Лермонтова-ул. Почтовая; ул. Полуёвский проезд; мкр. Полярный в том числе ПИР	ед.	3	2016	12	
2.5	Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км для присоединения хозяйственного корпуса противотуберкулезного диспансера			2016	24	
2.6	Строительство распределительного пункта № 4 с кабельными линиями до ПС «Центральная», в том числе ПИР (Спортивный комплекс в районе ул. Обезьяная - проспект Молодежи)	ед.	1	2017	122	
2.7	Строительство 2-х ТП в целях подключения многофункционального спортивного комплекса в районе ул. Обезьяная - проспект Молодежи	ед.	2	2017	70	
2.8	Строительство ТП 1х630 кВА 6/0,4 кВ по ул. Набережная в том числе ПИР			2017	3,5	
2.9	Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,7 км для присоединения противотуберкулезного диспансера на 200 коек в том числе ПИР			2017	12	
2.10	Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км для присоединения окружного психоневрологического диспансера (в том числе здание стационара на 120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену с дневным стационаром на 15-пациенто-мест)			2017	10	
2.11	Строительство ТП 1х630 кВА, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,0 км для присоединения лыжной базы с лыжероллерной трассой			2017	14	
2.12	Строительство ТП № 209 2х2500 кВА, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,6 км. Для присоединения административного здания исполнительных органов государственной власти Ямало-ненецкого автономного округа в том числе ПИР			2016	45	
2.13	Строительство ПС "Обская" 35/6 2х16 МВт, в том числе ПИР (развитие Северо-восточной части города)	ед.	1	2017	480	
2.14	Строительство ПС "Тлубокая" 35/6, в том числе ПИР	ед.	1	2018	280	
2.15	Строительство новой ТП №126 2х2500, в том числе ПИР (реконструкция ВОС)	ед.	1	2017	150	
2.16	Строительство новой ТП, в том числе ПИР (район ЯМАЛКАН)	ед.	1	2017	80	
2.17	Строительство новой ТП 2х1000 6/0,4 кВ в планировочном квартале 01:46:06 в границах улиц Чапаева-Чкалова-Геологов, в том числе ПИР	ед.	1	2017	32	
2.18	Строительство новых ТП 2(2х1600) 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Правый берег р. Шайтанка)	ед.	2	2017-2020	70	
2.19	Строительство ТП в планировочных кварталах 01:32:01; 01:32:02; 01:32:03; 01:32:04 в районе СНТ "Удача-1" II, III этапы, в том числе ПИР	ед.	4	2015-2019	300	
2.20	Строительство новых ТП 2х630, 2х630, 1х630, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача-1" I- этап)	ед.	3	2015	76	
2.21	Строительство новой ТП 6/0,4 кВ с в мкр. Первомайский-1 в том, числе ПИР	ед.	1	2017	45	
2.22	Строительство новой ТП 6/0,4 кВ в мкр. Первомайский-2, в том числе ПИР	ед.	1	2017	46	
2.23	Строительство новой ТП 6/0,4 кВ в мкр. Первомайский-3, в том числе ПИР	ед.	1	2017	48	
2.24	Строительство новой ТП 6/0,4 кВ в границах улиц ул. Чапаева-Чкалова-Геологов, в том числе ПИР	ед.	1	2017	46	
2.25	Строительство новой ТП 6/0,4 кВ по ул. Мичурина-ул. Трудовая, в том числе ПИР	ед.	1	2017	46	
2.26	Строительство новой ТП 6/0,4 кВ по ул. Павлова-Патрикеева, в том числе ПИР	ед.	1	2017	46	
2.27	Строительство новой ТП 2х1600 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Храмовый комплекс в честь Преображения господич, р. Шайтанка)	ед.	1	2017-2020	35	
2.28	Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (ЯНАО Межотраслевая лаборатория, г. Салехард)	ед.	1	2017-2020	28	
2.29	Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Типография, г. Салехард)	ед.	1	2017-2020	28	
2.30	Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение газодизельной подстанции ДЭС-2, электроснабжение пиковой котельной)	ед.	1	2017-2020	28	
2.31	Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение Детский сад на 300 мест мкр. Б. Кичунянда в том числе ПИР)	ед.	1	2017-2020	28	
2.32	Строительство новой ТП 2х1600 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Многофункциональные купола, левый берег р. Шайтанка)	ед.	2	2017-2020	35	
2.33	Строительство новой ТП 2х400 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Животноводческий комплекс, район КОС)	ед.	1	2017-2020	26	
2.34	Строительство новой ТП 2х400 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Производственная база ОАО "ИСК ЯНАО, г. Салехард)	ед.	1	2017-2020	26	
2.35	Строительство ПС 35/6, ТП 8 шт. 2х1600 6/0,4 кВ (Многофункциональный спортивный комплекс, г. Салехард, в том числе ПИР, парк победы)	ед.	8	2017-2020	824	
2.36	Строительство новой ТП 2х1000 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Административное здание по ул. Восточная)	ед.	1	2016-2020	32	
2.37	Строительство новой ТП 2х2500 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Комплексное освоение в целях строительства малоэтажного экономического жилья ул. Игарская за маг. "Принцип")	ед.	1	2017-2020	42	
2.38	Строительство новой ТП 2х1000, в том числе ПИР (Комплексная застройка в целях строительства квартала "Ямальский")	ед.	1	2017-2020	32	
2.39	Строительство новой ТП 2х1000, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение квартала 49 в том числе ПИР)	ед.	1	2017-2020	32	
2.40	Строительство новой ТП 2х1000, в том числе ПИР (Мусороперерабатывающий завод)	ед.	1	2017-2020	32	
2.41	Строительство новой ТП 2х1600 6/0,4 кВ в том числе ПИР (Инженерное обеспечение мкр. Солнечный (2-ой этап г. Салехард, в том числе затраты на ПИР)	ед.	1	2017-2020	35	
2.43	Строительство Электростанции 500 кВт с расширением парка ГСМ в поселке Пельвож	ед.	1	2017-2020	85	
	Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение многоквартирного жилого дома по ул. Обезьяная г. Салехард)	ед.	1	2015-2020	28	
2.42	Строительство новой ТП 2х1000 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение Детского сада г. Салехард, правый берег реки Шайтанка, между улицей Обезьяная и Губернаторской дорогой)	ед.	1	2015-2020	32	

№ проекта по порядку	Наименование инвестиционного проекта	Ед. изм.	Количество	Период реализации	Объем финансирования всего, млн руб. 2012-2020 гг.	Причины изменения
2.43	Строительство новой ТП 2х1000 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение Школы г. Салехард, правый берег реки Шайтанка, между улицей Объездная и Губернаторской дорогой)	ед.	1	2015-2020	32	
2.44	Строительство новой ТП 2х1600 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение квартала №32 г. Салехард) ИСК ЯНАО	ед.	1	2015-2020	32	
2.45	Сооружение КРУН-4 ПС Турбинная с питающими ВЛ Полярник – КРУН-4 марки 3АПВ12г-3х(1х630) длиной 330 м	км	2х3АПВ12г-3х(1х630) – 0,33 км	2016	100	
2.46	Строительство ЛЭП от ПС 110 кВ Северное сияние до ПС 35 кВ Обская	км	16	2017	320	
3.	Проект 3.					
	Реконструкция головных объектов электроснабжения				826,05	
3.1	Модернизация релейных защит сети 35 кВ			2016	80	
3.2	Организация системы аварийного осеолографирования на ПС «Дизельная», ПС «Центральная», ПС «Турбинная», РП-1, РП-2, ТП-126, РП-3.			2016	16	
3.3	Реконструкция котельной №36, строительство ТП 2х1000	ед.	1	2016	32	
3.4	Организация резистивного заземления нейтралей трансформаторов в сети 35 и 6 кВ			2017	50	
3.5	Модернизация релейных защит ТП-126, 60 6 кВ			2017	14	
3.6	Реконструкция ТП с заменой силовых трансформаторов и распределительных устройств, исчерпавших ресурс	ед.	99	2016-2020	316,8	
3.7	Реконструкция ТП №45 с отходящими фидерами в том числе ПИР ("часть квартала №32 в границах улиц Республики-Бродяева-Артеова")	ед.	1	2017-2020	12	
3.8	Реконструкция ТП №160 с отходящими фидерами в том числе ПИР	ед.	1	2017-2020	18	
3.9	Реконструкция котельной №35, строительство ТП 2х2500 (Административное здание исполнительных органов власти ЯНАО III этап)	ед.	1	2017-2020	42	
3.10	Техническое перевооружение РП-1 (замена секционного масляного выключателя с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячейки 11 РП-1), в том числе ПИР			2015	42	
3.11	Техническое перевооружение РП-2 (замена секционного масляного выключателя на с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячеек 5 и 7 фидеров 25/2 и 24/2 соответственно до 600А), в том числе ПИР			2015	42	
3.12	Техническое перевооружение распределительного устройства ТП 107 с увеличением номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 12, в том числе ПИР			2015	15	
3.13	Техническое перевооружение распределительного устройства ячейки 8 КРУН-1, ячейке 14 КРУН-3 ПС Турбинной с увеличением номинального тока ТТ до 2500 А, в том числе ПИР			2015	7	
3.14	Демонтаж двух распределительных трансформаторов 16 МВА 6/6 кВ КРУН-3 ПС Турбинная		2х16 МВА	2017	30	
3.15	2 КЛ ПС Северное Сияние – КРУН-1 Центральная марки 3АПВ12г-3х(1х630) длиной 330 м	км	2х3АПВ12г-3х(1х630) – 0,33	2016	30	
3.16	2 КЛ ПС Северное Сияние – КРУН-2 Центральная марки 3АПВ12г-3х(1х630) длиной 330 м	км	2х3АПВ12г-3х(1х630) – 0,33	2016	30	
3.17	2 КЛ 6 кВ от КРУ 6 кВ ПС 110 кВ Полярник до места врезки в существующую КЛ 6 кВ– РП-3	км	2х6АПВ12г (1х500)-0,15 км	2016	21	
3.18	2 КЛ 6 кВ от КРУ 6 кВ ПС 110 кВ Полярник до КРУН-3 Турбинная	км	2х3АПВ12г-3х(1х300)-0,15 км	2016	21	
3.19	Реконструкция КРУН-1, КРУН-2 ПС Центральная с заменой выключателей на выключатели с отключающей способностью 31,5 кА			2017	3	
3.20	Замена ТТ в яч. 902 и яч. 907 ДЭС-2			2017	0,25	
3.21	Замена ВН в яч. 4 и яч. 6 ТП-85			2017	0,25	
3.22	Замена ВН в яч. 1 и яч. 6 ТП-101			2017	0,25	
3.23	Замена ВН в яч. 6 и яч. 7 ТП-97			2017	0,25	
3.24	Замена разъединителей в яч. 4, яч. 6 и яч. 7 ТП-97			2017	0,25	
3.25	Замена ВН в яч. 3, яч. 6, яч. 12 и яч. 14 ТП-107			2017	0,25	
3.26	Замена ТТ в яч. 910 ДЭС-1			2017	0,25	
3.27	Замена разъединителей в яч. 5а и яч. 6а ТП-158			2017	0,25	
3.28	Замена ВН в яч. 4 ТП-21			2017	0,25	
3.29	Замена разъединителей в яч. 4 КТП-59			2017	0,25	
3.30	Замена ВН в яч. 6 КТП-59			2017	0,25	
3.31	Замена ВН в яч. 6, яч. 7 ТП-115			2017	0,25	
3.32	Замена разъединителей в яч. 3, яч. 7, яч. 8, яч. 10 и яч. 12 ТП-171			2017	0,25	
3.33	Замена ТТ в яч. 3 и яч. 10 ТП-171			2017	0,25	
3.34	Замена разъединителей в яч. 3 ТП-173			2017	0,25	
3.35	Замена ТТ в яч. 3 ТП-173			2017	0,25	
3.36	Замена ВН в яч. 1, яч. 2 КТП-126А			2017	0,25	
4	Проект 4.					
	Строительство электрических сетей				687,6	
4.1	КЛ 6 кВ РП-3 – ТП 55 с образованием нового фидера, в том числе ПИР	км	0,6	2016	8	
4.2	КЛ 6 кВ РП-3 – до места врезки в участок между ТП153 и ТП45 с заменой на СИП 3, в том числе ПИР (Центр "Доверие")	км	0,8	2016	12	
4.3	КЛ 6 кВ РП-3 – ТП 186 с образованием нового фидера, в том числе ПИР (квартал №33)	км	1,1	2016	12	
4.4	Организация подключения отходящих фидеров ПС "Центральная"- ПС "Северное сияние" в том числе ПИР	км	3,6	2016	10,2	
4.5	Организация подключения отходящих фидеров ПС "Турбинная"- ПС "Полярник" в том числе ПИР	км	3,9	2016	11,5	
4.6	Строительство кабельных линий (спортивная площадка с каркасно-тепловым укрытием с искусственным льдом)	км	3	2016-2020	6	
4.7	Строительство кабельных линий (квартал №32 Жилой дом по ул. Республики, г. Салехард: 3-й этап строительства 9-ти этажного дома)	км	11	2016-2020	12	
4.8	Строительство ВЛИ-0,4 кВ 2,3 км по ул. Набережная в том числе ПИР			2017	3,5	
4.9	Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП № 60 до ТП №150 взамен демонтируемой КЛ-6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП № 60 до ТП №51А взамен демонтируемой КЛ-6 кВ, реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №60 до ВРУ котельной №12 взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №60 до отпаечной ж/б опоры фидера №12 взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ			2018	32	
4.10	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП №120 в квартале №22, в том числе ПИР	км.	6 кВ-1,3; 0,4кВ-1,4	2015	11	
4.11	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х630 6/0,4 кВ в планировочном квартале 01-49-20 (Ангальский мыс), в том числе ПИР	км.	6 кВ-0,9; 0,4 кВ-1,2	2016	6	
4.12	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1000 6/0,4 кВ в квартале №48 в границах улиц Республики-Мичурина-Глазкова-Трудовая, в том числе ПИР	км.	6 кВ-1,1; 0,4 кВ-1,6	2016	9	
4.13	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от 2-х ТП в целях подключения многофункционального спортивного комплекса в районе ул. Объездная - проспект Молодежи	км.	6 кВ-1,8; 0,4 кВ-1,7	2017	24	
4.14	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 35/6 кВ от ПС "Обская" 35/6 2х16 МВт в том числе ПИР (развитие Северо-восточной части города)	км.	6 кВ-10,0; 0,4 кВ-2,0	2017	42	
4.15	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 35/6 кВ от ПС "Глубокая" 35/6, в том числе ПИР	км.	6 кВ-8,0; 0,4 кВ-2,0	2018	24	
4.16	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП №126 2х2500, в том числе ПИР (реконструкция ВОС)	км.	6 кВ-26,0; 0,4 кВ-0,6	2017	6	
4.17	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП, в том числе ПИР (район ЯМАЛКАН)	км.	6 кВ-5,0; 0,4 кВ-3,0	2017	6	

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении муниципального образования город Салехард

№ проекта по порядку	Наименование инвестиционного проекта	Ед. изм.	Количество	Период реализации	Объем финансирования всего, млн руб. 2012-2020 гг.	Причины изменения
4.18	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1000 6/0,4 кВ в планировочном квартале 01.46:06 в границах улиц Чапаева-Чкалова-Геологов, в том числе ПИР	км.	6 кВ-0,8; 0,4 кВ-1,6	2017	6	
4.19	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2(2х1600) 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Правый берег р. Шайтанка)	км.	6 кВ-1,8; 0,4 кВ-2,0	2017-2020	6	
4.20	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП в планировочных кварталах 01:32:01; 01:32:02; 01:32:03; 01:32:04 в районе СНТ "Удача-1" II, III этапы, в том числе ПИР	км.	6 кВ-4,0; 0,4 кВ-6,0	2015-2019	38	
4.21	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ ТП 2х630, 2х630, 1х630, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача-1" I- этап)	км.	6 кВ-3,0; 0,4 кВ-8,0	2015	35	
4.22	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ в мкр Первомайский-1 в том, числе ПИР	км.	6 кВ-1,2; 0,4 кВ-1,6	2017	12	
4.23	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ в мкр. Первомайский-2, в том числе ПИР	км.	6 кВ-1,2; 0,4 кВ-1,6	2017	12	
4.24	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ в мкр. Первомайский-3, в том числе ПИР	км.	6 кВ-1,2; 0,4 кВ-1,6	2017	12	
4.25	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ в границах улиц ул. Чапаева-Чкалова-Геологов, в том числе ПИР	км.	6 кВ-0,9; 0,4 кВ-1,2	2017	14	
4.26	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ по ул. Мичурина-ул. Трудовая, в том числе ПИР	км.	6 кВ-0,8; 0,4 кВ-1,2	2017	12	
4.27	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ по ул. Павлова-Патрикеева, в том числе ПИР	км.	6 кВ-1,4; 0,4 кВ-1,4	2017	8	
4.28	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1600 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Храмовый комплекс в честь Преображения господи, р. Шайтанка)	км.	6 кВ-2,3; 0,4 кВ-1,8	2017-2020	11	
4.29	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (ЯНАО Межотраслевая лаборатория, г. Салехард)	км.	6 кВ-0,8; 0,4 кВ-1,2	2017-2020	7	
4.30	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Типография, г. Салехард)	км.	6 кВ-0,8; 0,4 кВ-1,2	2017-2020	6	
4.31	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение газодизельной подстанции ДЭС-2, электроснабжение пиковой котельной)	км.	6 кВ-1,8; 0,4 кВ-0,8	2017-2020	5	
4.32	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение Детский сад на 300 мест мкр. Б.Кнунианца в том числе ПИР)	км.	6 кВ-1,1; 0,4 кВ-0,8	2017-2020	7	
4.33	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1600 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Многофункциональные купола, левый берег р. Шайтанка)	км.	6 кВ-2,6; 0,4 кВ-1,0	2017-2020	14	
4.34	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х400 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Животноводческий комплекс, район КОС)	км.	6 кВ-2,4; 0,4 кВ-1,2	2017-2020	13	
4.35	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х400 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Производственная база ОАО "ИСК ЯНАО, г. Салехард)	км.	6 кВ-1,2; 0,4 кВ-0,8	2017-2020	4	
4.36	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1000 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Административное здание по ул. Восточная)	км.	6 кВ-1,4; 0,4 кВ-1,8	2017-2020	4	
4.37	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х2500 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Комплексное освоение в целях строительства малоэтажного экономического жилья, ул. Игарская за маг. "Принцип")	км.	6 кВ-4,5; 0,4 кВ-4,0	2017-2020	12	
4.38	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1000, в том числе ПИР (Комплексная застройка в целях строительства квартала "Ямальский")	км.	6 кВ-4,0; 0,4 кВ-2,3	2017-2020	24	
4.39	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1000, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение квартала 49 в том числе ПИР)	км.	6 кВ-0,7; 0,4 кВ-3,0	2017-2020	7	
4.40	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1000, в том числе ПИР (Мусороперерабатывающий завод, район существующего ТБО)	км.	6 кВ-8,0; 0,4 кВ-1,0	2017-2020	18	
4.41	Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1600 6/0,4 кВ в том числе ПИР (Инженерное обеспечение мкр. Солнечный (2-ой этап г. Салехард, в том числе затраты на ПИР))	км.	6 кВ-1,8; 0,4 кВ-2,4	2017-2020	5	
4.42	Строительство отходящих фидеров 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение многоквартирного жилого дома по ул. Объездная г. Салехард)	ед.	1	2015-2020	45	
4.43	Строительство отходящих фидеров 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение Детского сада г. Салехард, правый берег реки Шайтанка, между улицей Объездная и Губернаторской дорогой)	ед.	1	2015-2020	40	
4.44	Строительство отходящих фидеров 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение Школы г. Салехард, правый берег реки Шайтанка, между улицей Объездная и Губернаторской дорогой)	ед.	1	2015-2020	40	
4.45	Строительство отходящих фидеров 6кВ: 1) КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-45 1200 м.; 2) КЛ-6кВ от ТП-45 до ТП-185 2КЛ х 600 м.; 3) КЛ-6кВ от ТП-185 до ТП-186 520 м.; 4) КЛ-6кВ от ТП-56А до ТП-120 1300 м.; 5) КЛ-6кВ от ТП-56А до ТП-45 2КЛ х 730 м.; 6) КЛ-6кВ от ТП-56А до ТП-185 2КЛ х 475 м. (Инженерное обеспечение квартала №32 г. Салехард)	ед.	1	2015-2020	30	
4.46	Строительство отходящих фидеров 0,4кВ: 1) КЛ-0,4кВ от РУ 0,4 кВ ТП №56А до жилых домов квартала №32, 12 КЛ х 400 м.; (Инженерное обеспечение квартала №32 г. Салехард)	ед.	1	2015-2020	1,4	
4.47	Замена головного участка фидера 10/2 с 2ААПЛ-3х240 на 4АПвПу2г-1х300 длиной 100м	км	4АПвПу2г-1х300 - 1х500 – 0,1 км	2017	4	
5.	Проект 5.				550,5	
	Реконструкция электрических сетей					
5.1	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий 6 кВ			2016-2018	2,6	
5.2	Техническое перевооружение воздушных линий электропередач 6 кВ в том числе ПИР			2016-2018	23,2	
5.3	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий 0,4 кВ в том числе ПИР			2016-2018	0,9	
5.4	Техническое перевооружение воздушных линий электропередач 0,4 кВ			2016-2018	10,7	
5.5	Реконструкция ветхих кабельных ЛЭП	км	146	2012-2020	353,7	
5.6	Реконструкция кабельной линии 6 кВ от яч.14 КРУН-3 до КРН 186 с увеличением длительно допустимого тока до 600 А, в том числе ПИР			2016	4	
5.7	Деление ф. 12/1 и 12/2 с переводом части нагрузки на ПС Обская. 2 КЛ 6 кВ ПС Обская – ЛР-5,6 марки 2АПвПу2г-3х(1х300) длиной 200 м.	км	2х2АПвПу2г-3х(1х300) – 0,2 км	2017	12	
5.8	ВЛ КРУН-4 Турбинная – ТП-176, 177, 263, 264 марки АС-95 длиной 5 км с заменой на СИП	км	АС-95 – 2 км	2017	16	
5.9	КЛ 6 кВ РП-3 – ТП-51А марки 2хАПвПг-3Х(1х300) длиной 420 м	км	2хАПвПг-3Х(1х300) – 0,42км	2017	5	
5.10	КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП185 марки 2АПвПу2г-3х(1х300), длиной 700 м с образованием нового фидера 6 кВ	км	2АПвПу2г-3х(1х300) – 0,7 км	2017	18	
5.11	замена секционного масляного выключателя на РП-1 с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячейки 11 РП-1;			2018	2	
5.12	замена секционного масляного выключателя на РП-2 с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячеек 5 и 7 фидеров 25/2 и 24/2 соответственно до 600А;			2018	2	
5.13	увеличение номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 8 КРУН-1 Турбинной			2017	1	

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении муниципального образования город Салехард

№ проекта по порядку	Наименование инвестиционного проекта	Ед. изм.	Количество	Период реализации	Объем финансирования всего, млн руб. 2012-2020 гг.	Причины изменения
5.14	замена секционного выключателя на ТП 126 с увеличением номинального тока до 600 А			2017	1,5	
5.16	замена трансформаторов тока в ячейке 3 и 18 ТП 126 с увеличением номинального тока до 600 А			2017	0,25	
5.17	увеличение номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 14 КРУН-3 Турбинная			2017	0,25	
5.18	замена КЛ 6 кВ от яч. 14 КРУН-3 Турбинная до КРН186 с увеличением длительно допустимого тока до 600А			2017	2,8	
5.19	ВЛ отп. на ТП-44 – 1 с.ш. 6 кВ ТП-22 марки АС-95 длиной 0,3 км	км	АС-95 – 0,3 км	2018	1	
5.20	КЛ 6 кВ яч. 2 РП-2 – яч. 12 ТП-155 марки ААПл-3х240 длиной 0,25 км с образованием нового фидера	км	ААПл-3х240 – 0,25 км	2018	7,2	
5.21	Перевод КЛ 6 кВ из яч. 5 в яч. 10 ТП-155			2018	1	
5.22	КЛ 6 кВ ТП 115 – яч. 5 ТП-155А марки ААПл-3х185 длиной 0,35 км	км	ААПл-3х185 – 0,35 км	2018	5	
5.23	КЛ 6 кВ от РП-3 до ТП185 марки 2АПвПу2г-1х300 длиной 700 м с образованием нового фидера 6 кВ	км	2АПвПу2г-1х300 – 700 м	2018	25	
5.24	Перевод КЛ 6 кВ на ТП-46 из яч. 5 ТП-100 в яч. 2 ТП-67	км	3	2018	15	
5.25	Перевод КЛ 6 кВ от ПС Центральная из яч. 1 в яч. 5 ТП-100			2018	0,5	
5.26	Перевод КЛ 6 кВ из яч. 2 в яч. 8 ТП-145			2018	1	
5.27	ВЛ 6 кВ 2 сш ТП-359 – яч. 2 ТП-145 марки АС-95 длиной 0,25 км	км	АС-95 – 0,25 км	2018	1	
5.28	ВЛ 6 кВ ЛР-179 до ТП-6 марки АС-95 длиной 0,5 км	км	АС-95 – 0,5 км	2018	2	
5.29	Разделение секции шины ТП-6 на две секции шин			2018	2	
5.30	Перевод КЛ 6 кВ из яч. 3 в яч. 8 ТП-51А			2018	0,8	
5.31	Перевод КЛ 6 кВ из яч. 6 в яч. 1 ТП-85А, из яч. 2 в яч. 6 ТП-85А			2018	1	
5.32	Перевод КЛ 6 кВ из яч. 12 в яч. 9 ТП-85 нов.			2018	1	
5.33	КЛ 6 кВ РП-3 – яч. 12 ТП-85 нов марки 2хАПвПу2г-3х(1х300) с образованием нового фидера 6 кВ длиной 0,6 км	км	2хАПвПу2г-3х(1х300) – 0,6 км	2018	3	
5.34	Перевод КЛ 6 кВ из яч. 10 в яч. 5 ТП-36			2018	1	
5.35	Перевод КЛ 6 кВ из яч. 5 в яч. 6 ТП-158			2018	1	
5.36	КЛ 6 кВ от яч. 5 ТП-158 до места врезки в КЛ от ТП-157 до КРУН-2 ПС Центральная марки 2АПвПг-3х(1х150) длиной 100 м	км	2АПвПг-3х(1х150) – 0,1 км	2018	3	
5.37	Перевод КЛ 6 кВ из яч. 8 в яч. 1 ТП-159, из яч. 3 в яч. 8 ТП-159			2018	2	
5.38	ВЛ 6 кВ отп. на ТП-28А – 2 с.ш. 6 кВ ТП-72 марки АС-95 длиной 350 м	км	АС-95 – 0,35 км	2018	2,0	
5.39	Перевод КЛ из яч. 11 в яч. 7, из яч. 7 в яч. 1 ТП-78			2018	2	
5.40	ВЛ 6 кВ 1 с.ш. яч. 1 6 кВ ТП-56 – 1 с.ш. 6 кВ яч. 1 ТП-29 марки АС-95 длиной 400 м	км	АС-95 – 0,4 км	2018	2,8	
5.41	Установка АВР 0,4 кВ	шт	20	2018	6,4	
5.42	Установка АВР 6 кВ	шт	20	2018	10	
6.	Разработка схем электроснабжения с электронной моделью системы.	шт.	1	2016-2020	0,5	
Итого					5 696,00	