

Перечень внесенных изменений в Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 3012-КЕМ ООС. Том 12. Книга 1, Книга 2 (ОВОС)

Поскольку в проект были внесены изменения, заново проведена разработка раздела Оценка воздействия на окружающую среду, все изменения, внесенные в раздел в результате корректировки отражены в таблице ниже.

№ п/п	Изменения, внесенные в проект	Раздел ООС исходный	Внесенные в раздел изменения
1	Увеличена мощность ДЭС	В расчетах учтена ДЭС более низкой мощности.	Увеличился объем загрязняющих веществ на 27,0 т/год, произведен учет ДЭС в расчете рассеивания (как резервный источник электроснабжения), откорректирован размер зоны влияния (0,05ПДК), прогнозируется изменение границ санитарно-защитной зоны, но не более размеров нормативной СЗЗ (1000 м). Возможно изменение уровня шумового воздействия при функционировании полигона.
2	Установлены дополнительные очистные фирмы ООО «Осмотикс»	Не были учтены	Увеличился объем отходов, образующихся при функционировании полигона в частности от дополнительных очистных сооружений (ориентировочно 5 т/год - требует уточнения). Изменена программа мониторинговых исследований (заложены регулярные исследования качества очищенной воды). Предусмотрен противопожарный полив тела полигона в летнее время очищенной водой, а также регулярная уборка помещений мусороперерабатывающего комплекса, что снижает уровень выбросов загрязняющих веществ в летнее время, а также при пожарах. После чего вода (в виде фильтрата) повторно направляется на очистные.
3	Дополнительно организованы	Не учитывалось.	Увеличение количества отходов на полигоне (ориентировочно

	площадка для строительного мусора и площадка для временного складирования отходов загрязненными нефтепродуктами с учетом отходов от работы нефтеуловителей, с дальнейшей передачей на утилизацию специализированным организациям.		до 16 т – требует уточнения), увеличение объемов фильтрата (до 654 куб.м/год – требует уточнения).
4	Изменение технико-экономических показателей	-	Изменение объемов, качественных и количественных характеристик поверхностных стоков.
5	Запроектировано устройство канализации КЗ	-	Увеличение объемов воды на проектируемые очистные сооружения, увеличение объемов отходов от их функционирования, уменьшение потенциального загрязнения окружающей среды.
6	Обогрев помещений, увеличение площади здания путем устройства санузлов, душевых, комнаты приема пищи и т.п.	-	Увеличение объемов водопотребления и водоотведения, образование отходов от рабочих.

В целом хотелось бы отметить, что все изменения, внесенные в проект, повлекли переработку раздела ОВОС, ООС, мониторинга и СЗЗ. Тем не менее, они направлены на улучшение условий труда рабочих, а устройство систем канализования и дополнительных очистных сооружений способствует уменьшению потенциального воздействия на компоненты окружающей среды как в процессе нормального функционирования проектируемого объекта, так и в случае аварийной/пожарной ситуации.

Место размещения объекта, функциональное назначение, а также его общая площадь не изменились.

Главный инженер проектов



А.А.Шилкин